

番号 令和3年度		設計 の 理由	庁舎の適正な管理と安全確保を図るため本工事を要す。	工期 令和4(2022)年3月10日限り	施行 方法	一般競争
①	②					

<h1>実施設計書</h1> <p>庁舎外壁・建具・屋上防水改修工事（2期工事）</p> <p>上三川町しらさぎ一丁目1番地</p> <p>設計概要</p> <p>外壁改修工事 <span style="float: right;">A=1,790㎡</span></p> <hr/> <p>建具改修工事 <span style="float: right;">102箇所</span></p> <hr/> <p>屋上防水改修工事（平場部） <span style="float: right;">A=916㎡</span></p> <hr/> <hr/> <hr/>						課長
						主幹
						/
						補佐
						係長
						検算者
						設計者

設計用紙 (甲) 上三川町

請負工事費金	
内 訳	
工事価格	
消費税相当額	

予 算 額		増 減 額	理 由	
実 施	設計額		予 算 額 に対する 増 減 額	
	請負額		前設計額	
前 回	請負率		請 負 額	
	設計額		に 対 する	
今 回	請負額	増 減 額		





共通工事費 細目別内訳

2期工事		I. 共通仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1800	19.7	m			
キャスターゲート (組立解体共)		1	か所			
計						



直接工事費 科目別内訳

I. 外壁改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事 (庁舎棟及び町民ホール)	1	式		
2. 外壁改修工事 (庁舎棟及び町民ホール)	1	式		
3. アルミパネル部改修工事 (庁舎棟及び町民ホール)	1	式		
計				

直接工事費 科目別内訳

Ⅱ. 建具改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事	1	式		
2. 建具改修工事	1	式		
3. 撤去工事	1	式		
計				

直接工事費 科目別内訳

Ⅲ. 防水改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事 (町民ホール)	1	式		
2. 防水改修工事 (町民ホール)	1	式		
3. 樋改修工事 (町民ホール)	1	式		
計				









## 直接工事費 科目別内訳

VII. 厚生棟改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 直接仮設	1	式		
2. 外壁工事	1	式		
3. 建具工事	1	式		
4. 撤去工事	1	式		
5. 屋上防水	1	式		
6. 樋工事	1	式		
7. 発生材処理	1	式		
計				

直接工事費 細目別内訳

I. 外壁改修工事		1. 直接仮設工事 (庁舎棟及び町民ホール食堂棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠900	1,155	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防災Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積3,000m <sup>2</sup>	1,155	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式	77.8	m			
外部足場	棚足場 H=5.0m	196	m <sup>2</sup>			
外部足場	棚足場 H=10.0m	176	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	RC造 外部廊下	652	m <sup>2</sup>			
外部足場保護材	仮囲い鉄板 H=2.0m	151	m			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	797	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		797	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場(手すり先行方式)	57.7	m			
仮設材運搬 (外部足場)	棚足場 H=5.0m (内部仕上足場)(手すり先行方式) 階高5.0m以上5.7m未満	230	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部足場)	棚足場 H=10.0m (内部仕上足場)(手すり先行方式) 階高9.1m以上10.8m未満	176	m <sup>2</sup>			
脚立足場	階高4.0m以下	21.9	m <sup>2</sup>			
養生	小規模	21.9	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

I. 外壁改修工事		2. 外壁改修工事 (庁舎棟及び町民ホール食堂棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	1,198	m <sup>2</sup>			
タイル浮き補修	アンカービ <sup>°</sup> ソニング <sup>°</sup> 工法 化粧キャップ <sup>°</sup> 仕上	3,335	枚			
クラック補修	自動式低圧樹脂注入工法	71.0	m			
タイル欠損補修	タイル支給品	16	枚			
外壁目地打替	変成シリコン系(MS-2) 20×10 撤去 集積共	538	m			
外壁目地打替	変成シリコン系(MS-2) 10×10 撤去 集積共	157	m			
天井面タイル改修	ネットハ <sup>°</sup> リキ <sup>°</sup> 工法 アルミハ <sup>°</sup> ネル風吹付仕上 アクリルシリコン樹脂エマル <sup>°</sup> 塗り	139	m <sup>2</sup>			
タイルクリーニング <sup>°</sup>		1,198	m <sup>2</sup>			
ガラスクリーニング <sup>°</sup>	サッシ共	745	m <sup>2</sup>			
外装薄塗り	水性反応型エマルジョン 防藻・防カビ <sup>°</sup> 性	879	m <sup>2</sup>			
防水形外装薄塗り	庇先端部 シリコン系樹脂塗装	40.3	m <sup>2</sup>			
高圧水洗浄	10MPa	919	m <sup>2</sup>			
建具廻りコーキング <sup>°</sup> 打替	変成シリコン系(MS-2) 15×10 撤去 集積共	77.6	m			
鉄部塗装	町民ホール カーテンウォール グラファイトペ <sup>°</sup> イント塗り	64.5	m <sup>2</sup>			
計						

I. 外壁改修工事		3. アルミハ° 祢部改修工事 (庁舎棟及び町民ホール食堂棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミハ° 祢塗布防水	アルミハ° JS-M°モ工法 レイズ°トップ° SG仕上げ 同等品	82.0	m <sup>2</sup>			
アルミハ° 祢クリーキング°		298	m <sup>2</sup>			
コーキング° 目地打替	変成シリコン系 (MS-2) 15×10 撤去 集積共	1,086	m			
計						

II. 建具改修工事		1. 直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	個別改修	241	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	241	m2			
内部足場	脚立足場 塗装塗替え程度	241	m2			
仮設間仕切り	下地 軽鉄下地	376	m2			
仮設間仕切り	仕上材 石こうボード片面	376	m2			
ラック書庫 解体復旧		1.0	カ所			
計						



II. 建具改修工事		2. 建具改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具						
両袖片引き窓	AW-1 W=3020 H=2670	20	台			
FIXランマ片引き窓	AW-1A W=3020 H=2670	3	台			
片開き窓	AW-4 W=480 H=1840	4	台			
FIX窓	AW-5 W=680 H=630	1	台			
FIX窓	AW-6 W=680 H=630	1	台			
たてすべり出し窓	AW-8 W=650 H=1450	40	台			
Fix窓ランマ片引き窓	AW-9A W=3120 H=2670	1	台			
FIXランマ両袖片引き窓	AW-10A W=3260 H=2670	2	台			
引違い窓	AW-11 W=880 H=830	1	台			
片開き樞ドア袖Fix窓	AW-12 W=3120 H=2670	2	台			
両引き樞ドアランマFIX	AD-3 W=1300 H=2940	1	台			
ランマ外倒し付 両開き樞ドア	AD-5 W=2650+1950 H=2540+2950	1	台			

II. 建具改修工事		2. 建具改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	Low-E6+A6+FL6	362	m <sup>2</sup>			
ガラスシーリング	5×6	1,999	m			
建具廻りシーリング	15×10	1,076	m			
ブラインド <sup>※</sup> たて型	W=3220 H=2600	23	か所			
ブラインド <sup>※</sup> たて型	W=3260 H=2600	2	か所			
ブラインド <sup>※</sup> よこ型	W=850 H=1500	40	か所			
ブラインド <sup>※</sup> よこ型	W=480 H=2000	4	か所			
網戸	W=800 H=1565 ガラス繊維入合成樹脂	47	枚			
計						

II. 建具改修工事		3. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	320	m2			
ブラインド撤去		269	m2			
計						

Ⅲ. 防水改修工事		1. 直接仮設工事 (町民ホール食堂棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	RC造 屋上防水改修	619	m2			
養生	RC造 屋上防水改修 養生	619	m2			
整理清掃後片付け	RC造 屋上防水改修	619	m2			
計						

Ⅲ. 防水改修工事		2. 防水改修工事 (町民ホール)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アトメイズ® 防水	アトメイズ® JS-Sサ-モ工法 平場 レイズ®トップ SG仕上げ 同等品 町民ホール・職員会議室屋根	537	m <sup>2</sup>			
アトメイズ® 防水	アトメイズ® JS-Sサ-モ工法 立上 レイズ®トップ SG仕上げ 同等品 町民ホール・職員会議室屋根	71.7	m <sup>2</sup>			
アトメイズ® 防水	アトメイズ® JS-Sサ-モ工法 平場 レイズ®トップ SG仕上げ 同等品 町民ホール屋根(コンクリート水切)	11.2	m <sup>2</sup>			
壁面Uカット	コーキング 共	75.6	m			
高圧水洗浄	10MPa	620	m <sup>2</sup>			
アルミ笠木クリーニング®	W350	66.2				
アルミ笠木クリーニング®	W300	11.1	m			
勾配調整	町民ホール屋根 モルタル勾配調整	428	m <sup>2</sup>			
計						

Ⅲ. 防水改修工事		3. 樋改修工事 (町民ホール)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミニウム雨樋	150□	20.0	m			
雨水桝	300×300×400 格子蓋	2	個			
雨水桝	450×450×700 格子蓋	2	個			
埋設配管	VP150	19.7	m			
土工事		1	式			
コンクリートカッター		44.2	m			
コンクリートはつり	人力	1.4	m <sup>3</sup>			
タイル補修	150角	7.4	m <sup>2</sup>			
タイル下地モルタル		7.4	m <sup>2</sup>			
コンクリート	18N/mm <sup>2</sup>	1.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間		1.2	m <sup>3</sup>			
計						

IV. 発生材処分・運搬費		1. 発生材処分・運搬費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	解体系混合廃棄物 石膏ボードを除く	3.2	m3			
発生材処分費	カッター濁水	0.1	m3			
スクラップ	アルミ材	1,409	kg			
発生材積込み	解体系混合廃棄物	3.2	m3			
発生材積込み	カッター濁水	0.1	m3			
発生材積込み	スクラップ	0.8	m3			
発生材運搬費	解体系混合廃棄物 DID区間無し 2.5km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	3.2	m3			
発生材運搬費	カッター濁水 DID区間無し 16.0km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.1	m3			
発生材運搬費	スクラップ DID区間無し 2.5km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.8	m3			
計						

V. 駐輪場改修工事		1. 駐輪場改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	小規模	36.8	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	36.8	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	小規模	36.8	m <sup>2</sup>			
アトレイズ® 防水	アトレイズ® JS-Aサ-モ工法 平場 レイズ® トップ SG仕上げ 同等品 屋根	66.7	m <sup>2</sup>			
防水形複層塗材E	水系 つやあり 上塗り2回 下地調整(C-1)共 コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系	71.2	m <sup>2</sup>			
外壁下地補修	下地調整塗材C-2 カチオン系下地調整材補修 吸い込み止めシーラー塗布共	71.2	m <sup>2</sup>			
鉄部塗装	2液形ポリウレタンエナメル系塗り 錆止め共 枠共	16.6	m <sup>2</sup>			
雨樋支持金物 撤去・新設	ステンレス 100φ用	4	か所			
掲示板撤去	展示クロス 下地板共	13.9	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材 E	軒天 下地調整(C-1)共 コンクリート面 砂壁状 吹付け	39.9	m <sup>2</sup>			
軒天目地補修	樹脂モルタル	37.4	m			
屋根スレート葺き		7.2	m <sup>2</sup>			
屋根スレート葺き撤去	壁合板・ボード®撤去 一重張り アスベスト含有 集積共	10.1	m <sup>2</sup>			



V. 駐輪場改修工事		1. 駐輪場改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高压水洗浄	10MPa	204	m2			
鋼製両開戸撤去	扉のみ	3.2	m2			
ネットフェンス両開扉	1800×1800	1	基			
処分費	屋根スレート葺き アスベスト含有	0.6	m3			
処分費	解体系混合廃棄物	0.3	m3			
積込み	屋根スレート葺き アスベスト含有	0.6	m3			
積込み	解体系混合廃棄物	0.3	m3			
運搬費	屋根スレート葺き アスベスト含有 DID区間無し 16.0km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.6	m3			
運搬費	解体系混合廃棄物 DID区間無し 2.5km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.3	m3			
計						

VI. スロープ 設置工事		1. スロープ 設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	小規模	40.9	m <sup>2</sup>			
養生	小規模	40.9	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け	小規模	40.9	m <sup>2</sup>			
既存土間ポット		3	カ所			
床カッター入れ	コンクリート面	5.0	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.2	m <sup>3</sup>			
舗装カッター入れ		41.4	m			
舗装撤去	アスファルト	175	m <sup>2</sup>			
境界ブロック撤去		40	個			
伐採抜根	幹周1.8m 処分・運搬費込み	1	本			
伐採抜根	幹周1.1m 処分・運搬費込み	1	本			

直接工事費 細目別内訳

VI. スロープ 設置工事		1. スロープ 設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱状改良	500φ L=2.5 33本	1.0	式			
根切り	小規模土工	24.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.0	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し 小規模土工	1	式			
砂利地業	再生切込砕石	5.7	m3			
コンクリート材料 21(N/mm <sup>2</sup> )		17.9	m3			
コンクリート打設手間	ポンプ圧送費含む	1	式			
型枠	普通合板型枠 基礎部	108	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 往復	1	式			
異形棒鋼	D16	0.1	t			
異形棒鋼	D13	0.2	t			
異形棒鋼	D10	0.8	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	1.1	t			
鉄筋運搬費	4t車	1	式			

直接工事費 細目別内訳

VI. スロープ 設置工事		1. スロープ 設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	タイル下地	16.9	m <sup>2</sup>			
床タイル張り	150mm角	10.7	m <sup>2</sup>			
点字ブロック	300mm角	35	枚			
スロープ 床モルタル塗り	刷毛引き	23.3	m <sup>2</sup>			
笠木モルタル	厚25	7.5	m			
防水形複層塗材E	水系 つやあり 上塗り2回 下地調整(C-1)共 コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系	68.6	m <sup>2</sup>			
下地モルタル塗り		68.6	m <sup>2</sup>			
ステンレス製手すり	スロープ用 H=700 取付費・運搬費共	1	か所			
ステンレス製手すり	スロープ用 壁付 取付費・運搬費共	1	か所			
ステンレス製手すり	階段用 H=700 取付費・運搬費共	2	か所			
アスファルト舗装	A-5-15 細粒 クラッシュラン	135	m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装 ライン引き	W100	97.1	m			
車椅子マーク引き		1	か所			
車止め	コンクリート製 W600	2	個			
コンクリートブロック	厚120 片面化粧	0.6	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

VI. スロープ 設置工事		1. スロープ 設置工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備関係	散水栓・制水弁移設	1	式			
発生材積込み	コンクリート	2.0	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	アスファルト	8.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	解体系混合廃棄物	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	カッター濁水	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ダンプトラック2t級 バックホウ DID区間無し 7.0Km以下 無筋コンクリート類	2.0	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ダンプトラック2t級 バックホウ DID区間無し 7.0Km以下 アスファルト類	8.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ダンプトラック2t級 人力 DID区間無し 2.5Km以下 解体系混合廃棄物	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬費	カッター濁水 DID区間無し 16.0km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分	コンクリート	2.0	m <sup>3</sup>			
発生材処分	アスファルト類類	8.8	m <sup>3</sup>			
発生材処分	解体系混合廃棄物	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分費	カッター濁水	0.1	m <sup>3</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

VII. 厚生棟		1. 直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠900	1,208	m <sup>2</sup>			
養生シート張り	防災Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積3,000m <sup>2</sup>	1,208	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式	180	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,208	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場(手すり先行方式)	180	m			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,208	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

VII. 厚生棟		2. 外壁工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	592	m <sup>2</sup>			
タイル浮き補修	アンカーピンニング工法 化粧キャップ仕上	3,336	枚			
クラック補修	自動式低圧樹脂注入工法	38.7	m			
タイル欠損補修	タイル支給品	9	枚			
外壁目地打替	変成シリコン系(MS-2) 20×10 撤去 集積共	331	m			
タイルクリーニング		592	m <sup>2</sup>			
ガラスクリーニング	サッシ共	194	m <sup>2</sup>			
計						

VII. 厚生棟		3. 建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片引き窓	AW-2 W=4880 H=1840	4	台			
片引き窓	AW-3 W=6880 H=1840	1	台			
片開き窓	AW-4 W=480 H=1840	11	台			
両開き窓ドア (腰ハネ)	AD-1 W=1480 H=2000	2	台			
片引き窓ドアアランFIX	AD-4 W=700 H=2540	1	台			
片引き窓ドアアランFIX	AD-6 W=750 H=2550	1	台			
片引き窓ドア (ハネ・ガラ付)	AD-7 W=750 H=1950	1	台			
片引き窓ドア	AD-8 W=730 H=1150	1	台			
ガラ窓	AG-1 W=400 H=750	2	台			
ガラ窓	AG-2 W=800 H=750	1	台			
複層ガラス	Low-E6+A6+FL6	59.8	m <sup>2</sup>			
ガラスシーリング	5×6	393	m			
建具廻りシーリング	15×10	306	m			



VII. 厚生棟		3. 建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブライント <sup>o</sup> たて型	W=5080 H=2000	3	か所			
ブライント <sup>o</sup> たて型	W=6880 H=2000	1	か所			
ブライント <sup>o</sup> よこ型	W=480 H=2000	9	か所			
網戸	W=1000 H=1840 ガラス繊維入合成樹脂	10	枚			
網戸	W=1645 H=1840 ガラス繊維入合成樹脂	2	枚			
アコーディオン網戸	W=480 H=1840 ガラス繊維入合成樹脂	13	枚			
ステンレス製戸当り	φ38×300 パイプ <sup>o</sup> ロケターφ42.7用付 材工共	1	か所			
計						

VII. 厚生棟		4. 撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	70.4	m2			
鋼製建具撤去	扉のみ両開き	3.1	m2			
ブライント撤去		51.1	m2			
計						



VII. 厚生棟		5. 防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木	W550	2.4	m			
アルミ笠木	W350	11.5	m			
アルミ笠木コーナー材	W550×W350	1	か所			
アルミ笠木小口フタ	W350	1	か所			
階段手摺壁笠木	W250	17.4	m			
階段手摺壁アルミ笠木 コーナー材	W250×W250	1	か所			
階段手摺壁アルミ笠木 コーナー材	W250 変形	2	か所			
階段手摺壁アルミ笠木 コーナー材	W250 小口フタ	1	か所			
アルミ笠木取付・運搬費		1	式			
アルミ笠木クリーニング	W350	36.0				
アルミ笠木クリーニング	W500	49.9	m			
塗膜防水	超速硬化ウレタン防水 既存残し 平場	379	m <sup>2</sup>			
塗膜防水	超速硬化ウレタン防水 既存残し 立上	104	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

VII. 厚生棟		5. 防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水形複層塗材E	熱源機器置場 水系 つやあり 上塗り2回 下地調整(C-1)共 コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系	218	m <sup>2</sup>			
高圧水洗浄	10MPa	702	m <sup>2</sup>			
コーキング目地打替	変成シリコン系(MS-2) 20×10 撤去 集積共 熱源機器置場	59.6	m			
コーキング目地打替	変成シリコン系(MS-2) 15×10 撤去 集積共	1.2	m			
SD塗装	2液形ポリウレタンエマル系塗り 錆止め共 枠共	4.1	m <sup>2</sup>			
フェンス撤去	H1800 集積共	18.7	m			
フェンス基礎 コア抜き	100φ L200	12.0	か所			
溝研り	W150 H70程度	3.0	m			
ネットフェンス	H1800 材工共	18.7	m			
ネットフェンス用門扉	両開き H1800 材工共	1	か所			
計						

VII. 厚生棟		6. 樋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミニウム雨樋	150□	13.5	m			
ステンレス横引ドレン	300×200	3	個			
VTドレン		3	個			
埋設配管	VP150	6.0	m			
土工事		1	式			
コンクリートカッター		3.0	m			
コンクリートはつり	人力	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート	18N/mm <sup>2</sup>	0.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間		0.1	m <sup>3</sup>			
計						

直接工事費 細目別内訳

VII. 厚生棟		7. 発生材処分・運搬費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	解体系混合廃棄物 石膏ボードを除く	0.7	m3			
発生材処分費	カッター濁水	0.1	m3			
スクラップ	アルミ材	407	kg			
スクラップ	鋼材	54.9	kg			
発生材積込み	解体系混合廃棄物	0.7	m3			
発生材積込み	カッター濁水	0.1	m3			
発生材積込み	スクラップ	0.3	m3			
発生材運搬費	解体系混合廃棄物 DID区間無し 2.5km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.7	m3			
発生材運搬費	カッター濁水 DID区間無し 16.0km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.1	m3			
発生材運搬費	スクラップ DID区間無し 2.5km以下 ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他	0.3	m3			
計						

## 現場説明事項

- 1 工事名 庁舎外壁・建具・屋上防水改修工事（2期工事）
- 2 工事場所 上三川町しらさぎ一丁目1番地
- 3 工事範囲 本工事の範囲は、設計図書記載の範囲とします。  
設計内訳書参考に付し、その項目も工事の範囲に含まれます。
- 4 工事期間 令和4(2022)年 3月10日限り
- 5 配布図書

設計図	62枚
設計内訳書（表紙含む）	39枚
現場説明事項	1枚
特記仕様書	4枚
現場施工体制の確保について	2枚
電子納品に関する特記仕様書	1枚
- 6 注意事項
  - 1) 本現場説明事項は、設計図書に含みます。
  - 2) 設計図書の優先順位
    - ① 質疑回答書
    - ② 現場説明事項
    - ③ 特記仕様書
    - ④ 設計図
    - ⑤ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事共通仕様書（最新版）
      - ・（建築工事編）
      - ・（電気設備工事編）
      - ・（機械設備工事編）
    - ⑥ 設計内訳書については参考に付しますので、貴社において項目・数量等を十分検討の上、見積計上してください。万一、図中にあり添付内訳書の項目や数量に記載のないものについては、積算してその金額を見込んで下さい。



# 特記仕様書 (●:適用する ○:適用しない)

項 目	事 項
工 程 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 本工事の工期は、週休2日制及び雨天、その他年末年始休暇等を見込んでいる。</li> <li>○2 河川工事に関する工事であるため、出水期を考慮している。</li> <li>○3 本工事区間は、現在 _____ 工事が _____ 月 _____ 日頃まで施工中なので、工程等に注意すること。</li> <li>●4 総務課と協議の結果、庁舎を使用しながら工事を行う必要があるため、工程等に注意すること。</li> <li>○5 その他 内容:</li> </ul>
用 地 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1 工事用地等に未処理部分があるので、監督員と協議のうえ、立入り等を行うこと。                      なお、平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日頃、解決の見込である。</li> <li>○2 その他 内容:</li> </ul>
公 害 対 策 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵等)のため、次のとおり行うこと。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 施工方法:</li> <li>B. 機械施設:</li> <li>C. 作業時間:</li> </ul> </li> <li>○2 本工事の着手と完成時に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方法、範囲等については、監督員と協議すること。</li> <li>○3 その他 内容:</li> </ul>
安 全 対 策 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 全作業員に対して、工事期間中定期的に安全教育、研修訓練を、月1回・半日以上必ず行い、施工計画書等に明記すること。特に、作業員が変わったとき及び、作業内容に変更があったときは必ず行うこと。</li> <li>○2 一般交通の支障となる箇所には、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準により保安施設等を設置し施工すること。</li> <li>○3 交通整理員については、警備業者の作業員とし交通整理及び、作業車の誘導等の作業を行うものとする。また、配置場所については、最も適切な位置を選定すること。                      交通整理人は、延べ _____ 名配置を設計で見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議による。                      なお、工事完了後、安全管理についての「交通整理日報(様式-1)」を提出すること。</li> <li>○4 その他 内容:。</li> </ul>
過 積 載 防 止 対 策 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 積載重量制限を超えて工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。</li> <li>(2) 差枠装着車、不表示車等に工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。</li> <li>(3) 過積載車両、差枠装着車、不表示車等から工事用資材・土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。</li> <li>(4) 取引関係のあるダンプトラック等事業者が過積載を行っている場合又は、差枠装着車、不表示車等を工事用資材・土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。</li> <li>(5) 建設発生土の処理及び、骨材等資材の購入にあたっては、下請け業者及び、骨材等資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。</li> <li>(6) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。</li> </ul> </li> <li>○2 その他 内容:</li> </ul>
工 事 用 道 路 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 搬入路の取扱は、次のとおり行うものとする。                      内容: 仮設計画図および別途協議による。</li> <li>○2 仮設道路を次のとおり設置する。                      内容:</li> <li>○3 周辺道路への損傷を把握するため、着工前と完成後に現状調査を実施すること。</li> <li>○4 その他 内容:</li> </ul>
仮 設 備 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 仮設備の構造及び、その施工法を次のとおり指定する。                      内容: 別途協議による。</li> <li>●2 仮設備(現場事務所、資材置き場、工事用通路等)の設置のために、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を借地する場合は次のとおりとする。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 農地等が租税特別処置法による納税猶予等の対象となっているときは仮設予定地としてはならない。</li> <li>(2) 請負者は、登記簿等により農地等に関する資料を収集し、監督員と協議するものとする。資料収集に要する費用は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。</li> <li>(3) 農地等の借地権は町が取得することとするが、その契約に要する費用及び賃貸料は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。</li> <li>(4) 農地等は必ず現状に回復し、農地等所有者に返還するものとする。</li> </ul> </li> </ul>
排 水 工 ( 濁 水 処 理 を 含 む ) 関 係	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1 河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。</li> <li>○2 濁水、湧水等の処理で次の対策を行うこと。                      内容:</li> <li>○3 その他 内容:</li> </ul>
工 事 支 障 物 件 等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1 電柱・地下埋設等の占用物件の工事支障物については、次のとおり行う予定である。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 支 障 物 件 :</li> <li>B. 移 設 ・ 撤 去 方 法 :</li> <li>C. 移 設 ・ 撤 去 時 期 :</li> </ul> </li> <li>●2 工事区間には、占用物件[上水道・下水道・電話・電気・ガス等]がある(又は工事中)ので、占用物件管理者と施工方法、工程管理等の打合せを行い、工事に支障のないように調整すること。</li> <li>○3 その他 内容:</li> </ul>

項目	事項																											
建設副産物関係	<p>●1 建設発生土管理基準関係</p> <p>① 工事を実施するにあたっては、<u>再生資源利用〔促進〕計画書</u>を施工計画書に添付するものとし、計画書の実施状況については、<u>再生資源利用〔促進〕実施書</u>を作成して、工事完成後速やかに実施書を発注者に提出し、COBRISに情報の登録をすませ監督員に確認させること。また、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。</p> <p>なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合でも、再生資源利用〔促進〕実施書は提出するものとする。</p> <p>また、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)入力システムを利用するものとする。</p> <p>② 建設副産物処理に先立ち、別紙<u>建設副産物処理承認申請書</u>により監督員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。</p> <p>③ 建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者(元請業者)は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結すること。</p> <p>④ 建設副産物処理完了後速やかに別紙<u>建設副産物処理調書</u>を作成し、監督員に2部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料(位置図、写真等)を提示し確認を受け、竣工図書に添付すること。</p> <p>⑤ 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付・回収した各票を監督員に提示し確認を受け、<u>E票の写し</u>を竣工図書に添付すること。</p> <p>なお、回収したマニフェストについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ適切に保存すること。</p> <p>○2 建設副産物の処理基準関係</p> <p>○土砂捨土処理について</p> <p>① 土砂処理条件(小割・仮置き等)</p> <p>イ) 捨土の種類 岩魂は、径30cm未満に破碎するものとする。最大寸法30cm未満の塊を含む土砂を処理することは可。</p> <p>ロ) 日曜・祭日・夜間の捨土は原則として不可。</p> <p>ハ) 夜間発生した土砂は、仮置きして運搬捨土するものとする。</p> <p>② 土砂処理場所</p> <p>○指定(A) 残土の処分場所は、_____とする。</p> <p>○指定(B) 残土の処分場所は、7.5kmの範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運搬距離については別途協議する。</p> <p>○建設発生土処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。</p> <p>●建設リサイクル法対象工事について</p> <p>1. 本工事から発生する特定建設資材廃棄物は、建設リサイクル法に基づき、分別解体及び再資源化等の実施について適正に処理するものとする。</p> <p>① 分別解体の方法</p>																											
	<table border="1" data-bbox="319 1008 1543 1209"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 1008 399 1209">工程及び解体方法</th> <th data-bbox="399 1008 718 1041">工程</th> <th data-bbox="718 1008 1037 1041">作業内容</th> <th data-bbox="1037 1008 1543 1041">分別解体の方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 1041 399 1075">① 仮設</td> <td data-bbox="399 1041 718 1075"></td> <td data-bbox="718 1041 1037 1075">仮設工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1041 1543 1075"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1075 399 1108">② 土工</td> <td data-bbox="399 1075 718 1108"></td> <td data-bbox="718 1075 1037 1108">土工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1075 1543 1108"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1108 399 1142">③ 基礎</td> <td data-bbox="399 1108 718 1142"></td> <td data-bbox="718 1108 1037 1142">基礎工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1108 1543 1142"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1142 399 1176">④ 本体構造</td> <td data-bbox="399 1142 718 1176"></td> <td data-bbox="718 1142 1037 1176">本体構造の工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1142 1543 1176"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1176 399 1209">⑤ 本体付属品</td> <td data-bbox="399 1176 718 1209"></td> <td data-bbox="718 1176 1037 1209">本体付属品の工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1176 1543 1209"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1209 399 1243">⑥ その他(アスファルト取り壊し)</td> <td data-bbox="399 1209 718 1243"></td> <td data-bbox="718 1209 1037 1243">その他の工事 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="1037 1209 1543 1243"><input type="checkbox"/>手作業 <input type="checkbox"/>手作業・機械作業の併用</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 処理について</p> <p>本工事から発生するアスファスト廃材及びコンクリート廃材は、建設リサイクル法、栃木県土木工事必携建設副産物適正処理推進要綱により、適正に処理するものとする。</p> <p>③ 処理条件</p> <p>アスファルト塊、コンクリート塊の建設廃棄物は、径30cm未満に小割りし、下記再生資源化施設(破碎工場)に、持込み処分するものとする。</p> <p>再生資源化施設名(コンクリート塊) : _____</p> <p>再生資源化施設名(アスファルト・コンクリート塊) : _____</p> <p>再生資源化施設名(木材) : _____</p> <p>④ 請負者は分別解体等・再資源化が完了したときには、建設リサイクル法第18条に基づき、別途<u>様式1</u>により監督員に報告することとする。</p> <p>⑤ 本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づき適正に処理しなければならない。また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。</p> <p>積算上の処理施設 : (株)セルクリーンセンター _____</p> <p>⑤ 工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。</p> <p>⑥ その他 内容:</p> <p>○再生材の利用基準関係(再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物)</p> <p>① 請負者は、再生材の使用にあたっては、「再生材の利用基準」(県土木部制定)に準拠することとし、監督員が別途提示する再生資源化施設に、<u>再生材の供給確認書(様式2)</u>で、供給の可否を確認し、監督員に提出すること。なお、再生材が供給不能な場合は、別途協議すること。</p> <p>また、現場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、<u>再生クラッシャーラン(RC材)品質確認状況報告書</u>を作成のうえ、速やかに監督員に提出すること。なお、報告書については、当該工事における再生クラッシャーランの搬入開始時に1枚作成し、その他供給元が変更する毎の初回搬入時に1枚作成する。</p> <p>② 請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)を使用する場合、3ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。なお、使用時期と承認時期がずれる場合は、使用3ヶ月以内の材料試験成績表を、再度提出し承認を受けること。</p> <p>③ 請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)が500m<sup>3</sup>以上又は監督員が指示する場合、請負者の責任において試料を採取し、公的試験機関(財)栃木県建設技術センター等)での材料試験成績を提出するものとする。</p> <p>○4 建設発生土の搬出先への情報提供要領関係</p> <p>本工事から発生する建設発生土を100m<sup>3</sup>以上、当該工事現場の市町村から他の市町村へ搬出する場合には、「建設発生土の搬出先への情報提供要領」に基づき、実施するものとする。</p>	工程及び解体方法	工程	作業内容	分別解体の方法	① 仮設		仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	② 土工		土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	③ 基礎		基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	④ 本体構造		本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	⑤ 本体付属品		本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	⑥ その他(アスファルト取り壊し)		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
工程及び解体方法	工程	作業内容	分別解体の方法																									
① 仮設		仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									
② 土工		土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									
③ 基礎		基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									
④ 本体構造		本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									
⑤ 本体付属品		本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									
⑥ その他(アスファルト取り壊し)		その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																									

項目	事項
建設副産物関係	<p>○ <b>建設発生土情報交換システム関係</b>          本工事については、建設発生土の工事間利用を促進するため JACIC 工事データとして登録してあります。設計図書の照査(共通仕様書 1-1-3-2)、または設計図書の変更により、工事データに変更が生じる場合は、登録内容を変更するものとする。          (原則として、搬入(不足)土量 500m<sup>3</sup>以上、搬出(発生)土量 1,000m<sup>3</sup>以上の工事)</p> <p>○6 その他 内容:</p>
主任技術者	<p>○1 主任技術者の選定          栃木県建設工事請負契約約款第11条第1項に規定する主任技術者は、原則として下記の基準の者を定め、選任通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの(写しでも可)を添付すること。</p> <p>①請負対象額7,000万円以上の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。          イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という)のうち、検定項目を一級建設機械施工管理または一級土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。          ロ)技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)または林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者。</p> <p>②請負対象額3,000万円以上7,000万円未満の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。          イ)上記イに掲げる者または技術検定のうち、検定科目を二級建設機械施工管理または二級土木施工管理とするものに合格した者。          ロ)上記ロに掲げる者。</p>
工事カルテ	<p>● 工事カルテの作成、登録          請負者は、受注時又は変更時に工事請負額が500万円以上の工事について、工事情報実績情報サービス(CORINS)に基づき「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。          また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。</p>
アルカリ骨材反応抑制対策	<p>○アルカリ骨材反応抑制対策について          土木構造物に使用されるコンクリートおよびコンクリート工場製品において適用する。ただし仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくてもよいものは除く。また特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンクリートについては別途検討を行うこと。</p> <p>1. 現場における対処の方法          請負者は、土木構造物に使用するコンクリートについて、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの場合による対処の方法を取らなければならない。</p> <p>a. 現場でコンクリートを製造して使用する場合…現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、2.1～2.3のうちどの対策を用いているか決めてからコンクリートを製造する。</p> <p>b. レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合…レディーミクストコンクリート生産者と協議して2.1～2.3のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。なお、2.1、2.2を優先する。</p> <p>c. コンクリート工場製品を使用する場合…プレキャスト製品を使用する場合、製造業者に2.1～2.3のうちどの対策によっているものかを報告させ適しているものを使用する。</p> <p>2. 抑制対策の実施方法          2.1 コンクリート中のアルカリ総量の抑制          試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6ヶ月の最大の値(Na<sub>2</sub>O換算値%) / 100 × 単位セメント量(配合表に示された値kg/m<sup>3</sup>) + 0.53 × (骨材中のNaCl%) / 100 × (当該単位骨材量kg/m<sup>3</sup>) + 混和剤中のアルカリ量kg/m<sup>3</sup>が3.0kg/m<sup>3</sup>以下であることを計算で確かめるものとする。防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。なお、AE剤、AE減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのアルカリ量だけを考慮して、セメントのアルカリ量 × 単位セメント量が2.5kg/m<sup>3</sup>以下であることを確かめればよいものとする。</p> <p>2.2 抑制効果のある混合セメント等の使用          高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)またはC種、もしくはフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)またはC種であることを試験成績表で確認する。また、混和材をポルトランドセメントに混入して対策をする場合には、試験等によって抑制効果を確認する。</p> <p>2.3 安全と認められる骨材の使用          JIS A 1145骨材のアルカリ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)」による骨材試験は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験期間<sup>(注)</sup>で行い、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。また、JIS A 1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)または、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)」による骨材試験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験期間<sup>(注)</sup>においてJIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法—骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)」で骨材が無害であることを確認するものとする。この場合、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。なお、2次製品で既に製造されたものについては、請負者が立ち会い、製品に使用された骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよい。          (注) 公的機関またはこれに準じる機関(大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい)</p> <p>3. 外部からのアルカリの影響について          2.1および2.2の対策を用いる場合には、コンクリートのアルカリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。</p> <p>1) 既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨材を用いる場合          2) 2.1、2.2の対策を用いたとしても、外部からのアルカリの影響を受け、被害を生じると考えられる場合          3) 橋桁等、被害を受けると重大な影響をうける場合</p>

項 目	事 項				
現場代理人の兼任について	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 現場代理人の専任を要する工事である。</li> <li>○2 現場代理人を兼任しても現場の運営、取締り等に支障がない工事である。(上三川町発注工事を1箇所まで) <ul style="list-style-type: none"> <li>○2.1 当初請負額3千万円未満の工事との兼任を認める</li> <li>○2.2 当初請負額3千万円未満かつ工種が舗装である工事との兼任を認める</li> <li>○2.3 当初請負額1千万円未満の工事との兼任を認める</li> </ul> </li> </ul>				
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1 工事現場発生品があるので、その取扱は次のとおり行うものとする。 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">品 名 :</td> <td>数 量 :</td> </tr> <tr> <td>現場内使用の有無 :</td> <td>搬 出 場 所 :</td> </tr> </table> </li> <li>●2 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 電波法の遵守・不法無線局搭載車両の使用禁止とし、不法無線局を搭載、又は使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。</li> <li>(2) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。</li> </ul> </li> <li>○3 内容:その他</li> </ul>	品 名 :	数 量 :	現場内使用の有無 :	搬 出 場 所 :
品 名 :	数 量 :				
現場内使用の有無 :	搬 出 場 所 :				
暴力団員等による不当介入を受けた場合について	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 上三川町が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。</li> <li>● 2 上記●1により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。</li> <li>● 3 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。</li> </ul>				

# 現場施工体制の確保について

## 1. 一括下請負の禁止

一括下請負（丸投げ）については、建設業法第22条第3項の規定により、発注者の承諾があれば認められていたが、今回の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により公共事業の全ての工事について全面的禁止となった。また、一括下請負等の不正行為があった場合は、建設業許可行政庁への通知が義務付けされた。

(1) 一括下請負の判断要素(平成4年12月17日付け建設省建設経済局長通知)

①建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請人が、その下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。

◇ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合

◇ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立しその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

②「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等）を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれていない場合には、「実質的に関与」しているとはいえない。

③一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行い、建設工事1件の範囲は、原則として請負契約単位で判断される。

## 2. 現場施工体制の確保のための対応

工事現場における適切な施工体制の確保のため、次の対応を行う。

(1) 部分下請通知書提出の徹底

請負者が工事の一部について、他の業者に請け負わず場合には、必ず工事部分下請通知書を提出するよう指導、徹底する。

(2) 工事現場に配置される現場代理人及び技術者等の確認

現場代理人及び技術者選任通知書の提出時に、他の町発注工事との重複を防ぐため、総務課で提供する建設工事情報データにより確認をおこなう。

(3) 現場代理人及び技術者の雇用関係の確認

現場代理人及び技術者等が、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるかを、建設工事情報データ（技術職員名簿）で確認する。また、技術職員名簿にない者にあつては、保険証及び源泉徴収票等の書類により雇用関係を確認する。

(4) 実績情報システム(CORINS)への登録の義務付け  
工事請負代金500万円以上の工事については、実績情報システム(CORINS)への登録の義務付けを行い、他の発注機関との技術者等の重複を防ぐ。

(5) 監督員の現場確認の徹底  
監督員が直接現場で、下請業者状況及び現場代理人・技術者等の配置及び常駐状況等を適切な頻度で確認し、施工体制に疑義がある場合には、適切な指導及び措置を講ずる。

(6) 工事成績評定における適切な反映  
現場施工体制の不適切な工事については、工事成績評点(成績評点)において、適切に反映させていく。

# 電子納品に関する特記仕様書 (●:適用する ○:適用しない)

項 目	事 項
電子納品の対象書類	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 工事管理情報 (XML形式)</li> <li>○2 発注図 (SFC形式)</li> <li>○3 特記仕様書 (PDF形式)</li> <li>○4 打合簿 (PDF形式)</li> <li>○5 施工管理資料 (PDF形式)</li> <li>○6 施工計画書 (PDF形式)</li> <li>○7 完成図 (SFC形式)</li> <li>●8 工事写真 (JPEG形式)</li> <li>○9 その他 ( ) (PDF形式)</li> <li>●10 対象書類以外に電子納品を行う場合は、監督員との協議により実施すること。</li> </ul>
電子納品に関し適用する要領・基準等	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 上三川町建設工事電子納品実施要領(案)(平成21年4月)</li> <li>●2 栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するガイドライン(案)第10版(平成26年4月)</li> <li>●3 工事完成図書の電子納品要領 (令和2年3月) 国土交通省</li> <li>●4 デジタル写真管理情報基準 (令和2年3月) 国土交通省</li> <li>○5 CAD 製図基準 (平成29年3月) 国土交通省</li> </ul>
電子納品のフォルダ作成	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 工事写真のみを電子納品する場合は、フォルダの作成は必要としない。</li> <li>○2 工事写真以外の書類を電子納品する場合は、電子納品実施要領(案)に基づき全てのフォルダを作成すること。</li> </ul>
事前協議	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 工事着手時には「電子納品事前協議チェックシート(土木工事)」(様式-1)により、電子納品対象書類、ファイル形式、作成ソフト等の協議を行うこと。</li> </ul>
成果品の提出	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 成果品の提出に使用する電子媒体はCD-Rとする。</li> <li>●2 成果品は基本的には、1枚のCD-Rに格納する。</li> <li>●3 成果品は、正副各1枚ずつ計2枚を提出する。 (正副各1枚の場合のラベル表示は「正1/1」「副1/1」とする)</li> <li>●4 CD-Rのラベル及びケースには、「電子納品実施要領(案)」に基づき、必要な情報を記載すること。</li> <li>●5 CD-Rのラベルは、CD-R表面へのプリンタ直接印字または油性マジック等での書込みとする。(ボールペン・鉛筆など硬質な筆記具の使用不可) ※ラベルシール等の貼付けはしないこと。(全面貼付けも不可)</li> </ul>
インデックスプリント(簡易写真帳)の提出	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 工事写真の電子納品にあわせてインデックスプリントを作成し、検査時に提出する。インデックスプリントとはA4サイズの紙に代表写真のみを抜粋してカラー印刷したもので、縦5行・横3列の15枚ずつを原則とする。各写真の下に「工種」「写真タイトル」「撮影箇所」を3行で記入すること。(極力枚数を少なくし、簡易な製本とする。)</li> <li>●2 代表写真は、工事全体の流れがわかる写真とし、「栃木県土木工事共通仕様書」の「栃木県土木工事写真管理基準(案)」における提出頻度程度(提出枚数は、電子納品した写真データの1割程度を目安)とする。</li> </ul>
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1 提出する CD-R 内には閲覧ソフト(ビューソフト)を入れないこと。</li> <li>●2 疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議し指示を受けること。</li> </ul>